



Проверка подлинности



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ООО «УралНИИСтром»
А.А. Габдрахманова
03.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 649/26 от 03.02.2026

Основание для проведения испытаний	Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №1838/25 от 10.09.2025)
Заказчик	ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»
Адрес Заказчика юридический/фактический*	456550, РФ, Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой д.1 офис 2
ИНН/ОГРН	7430020322/1147430001597
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ)	16.01.2026 (19/2026)
Место отбора и дата отбора*	Открытый склад готовой продукции фракции 8-16 мм. ООО "Спецтехпроект"; 12.01.2026
Объект испытаний, маркировка заказчика* (Шифр пробы в ИЦ)	Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм включительно (19.1/26). Акт отбора образцов (проб) №2088/8-16мм (85/35) от "12" января 2026г. Паспорт б/н от "12" января 2026г.
Дата проведения испытаний	28.01.2026-30.01.2026
Адрес места осуществления деятельности	ИЦ ООО "УралНИИСтром", 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д 5, строение 5
Результаты испытаний	Приведены в таблице 1

Таблица 1

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения по показателю
		нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	наименование показателя	нормативное значение показателя		
1	2	3	4	5	6	7
Потеря массы после испытаний на истираемость	%	–	–	–	ПНСТ 510-2020 ²⁾	12,1 ¹⁾

1. В соответствии с ПНСТ 510-2020 Приложение А, п. А.1, для щебня марки по показателю "Определение устойчивости щебня к истиранию шипованными шинами" (по показателю "Нордик тест") НТ14, потеря массы при испытании должна составлять св.10 до 14 включ.

2. Срок действия ПНСТ 510-2020 – с 1 марта 2021 г. до 1 марта 2024 г.

Примечание:

– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам);

– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком;

*– информация предоставлена Заказчиком.

Исполнитель

Лаборант ЛСМ ООО «УралНИИСтром» Н. А. Морозова

Протокол оформил(-а):

Ведущий инженер ООО «УралНИИСтром» М. В. Дунаев

Конец протокола испытаний