



Проверка подлинности



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЛСМ ИЦ
ООО «УралНИИСтром»
Е. В. Светогорова
12.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 865/26 от 12.02.2026

Основание для проведения испытаний	Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №2547/25 от 17.12.2025)	A
Заказчик	ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ»	
Адрес Заказчика юридический/фактический*	456550, РФ, Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой д.1 офис 2	
ИНН/ОГРН	7430020322/1147430001597	
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ)	16.01.2026 (18/2026)	
Место отбора и дата отбора*	Открытый склад готовой продукции фракции 5-20 мм. ООО "Спецтехпроект"; 12.01.2026	
Объект испытаний, маркировка заказчика* (Шифр пробы в ИЦ)	Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм (18.2/26). АКТ отбора образцов (проб) №0451/5-20 мм от "12" января 2026г. Паспорт б/н от "12" января 2026г.	
Дата проведения испытаний	28.01.2026-10.01.2026	
Адрес места осуществления деятельности	ИЦ ООО "УралНИИСтром", 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д 5, строение 5	
Результаты испытаний	Приведены в таблице 1	

Таблица 1

Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов			Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактические значения показателя
		нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	наименование показателя	нормативное значение показателя		
1	2	3	4	5	6	7
Насыпная плотность	кг/м³	-	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1490
Истинная плотность	г/см³	-	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1	2,80
Средняя плотность	г/см³	ГОСТ 8267-93 п.1	Средняя плотность зерен щебня	От 2,0 до 3,0	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1	2,75
Пористость	% об.	-	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2	1,79
Пустотность	% об.	-	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3	45,82
Водопоглощение	% по массе	-	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18	1,29

Примечание:

- результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам);
- пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком;
- *– информация предоставлена Заказчиком.

Исполнитель

Лаборант ЛСМ ООО «УралНИИСтром» Н. А. Морозова

Протокол оформил(-а): Ведущий инженер ООО «УралНИИСтром» М. В. Дунаев

Конец протокола испытаний